

Kostenanalyse KG 300 - Einbau eines Fluchtreppenhauses FSG/PGS

BAULICHE TRENNUNG

KG	Nr.	Bauteil	Anzahl	Einheit	EP [€]	GP [€] netto	Kommentar
300						224.608 €	
	1	Einschneiden StB-Decke 350/600 cm	3	Stk	6.250	18.750 €	
	2	Abfangung Treppenhausbreite	4	Stk	1.750	7.000 €	
	3	Abbruch Innenwände 20 cm komplett	9	cbm	200	1.800 €	
	4	Abbruch Innenwände 36,5 tlws.	17,5	cbm	175	3.063 €	
	5	Abbruch Bodenbelag/Estrich	200	qm	80	16.000 €	
	6	Estrichschnitt	75	lfm	25	1.875 €	
	7	Sichtmauerwerk DF	25	qm	100	2.500 €	
	8	Herstellen Türöffnung in Bestand	4	Stk	500	2.000 €	
	9	Schliessen Türöffnung in Bestand	2	Stk	350	700 €	
	10	Ausbau Fensterelemente	9	Stk	75	675 €	
	11	Ausmauern Fensteröffnung	9	Stk	750	6.750 €	
	12	Mauerwerk KSV 24 cm	140	cbm	200	28.000 €	
	13	Türöffnung 201/213 cm herstellen	4	Stk	250	1.000 €	
	14	Türöffnung 88,5/213 cm herstellen	5	Stk	200	1.000 €	
	15	Stahlbetonrähm/-stützen	25	lfm	200	5.000 €	
	16	StB-Podeste	3	Stk	850	2.550 €	
	17	StB-Treppenläufe	6	Stk	1.500	9.000 €	
	18	Schallschutz-Tronsolen	12	Stk	85	1.020 €	
	19	Innenwandputz	1250	qm	15	18.750 €	
	20	Putz Treppenlauf/-podeste	110	qm	20	2.200 €	
	21	Putzprofile	200	lfm	5	1.000 €	
	22	Betonwerksteinbelag	85	qm	75	6.375 €	
	23	Stufenbelag	68	Stk	150	10.200 €	
	24	Betonsteinsockel	200	lfm	13	2.500 €	
	25	Stahlgeländer	42,5	lfm	250	10.625 €	
	26	Handläufe	25	lfm	75	1.875 €	
	27	Ergänzungsestrich	35	qm	50	1.750 €	
	28	Linoleumbeläge	285	qm	50	14.250 €	
	29	Decke Treppenhaus	60	qm	75	4.500 €	
	30	Ergänzung Decken	25	qm	50	1.250 €	
	31	Anstrich Wand u. Decken	2100	qm	13	26.250 €	
	32	Umsetzen T30RS	4	Stk	250	1.000 €	
	33	Aussentür Fluchtweg	1	Stk	1.750	1.750 €	
	34	TS 30 RS (88,5/201) neu	5	Stk	500	2.500 €	
	35	Anarbeiten Wand/Boden	4	psch	125	500 €	
	36	Innentüren neu	4	Stk	600	2.400 €	
	37	Gerüststellung	1	psch	2.500	2.500 €	
	38	Baustelleneinrichtung	1	psch	2.500	2.500 €	
	39	Bauschlussreinigung	1	psch	1.250	1.250 €	
Gesamtsumme KG 300 (netto)						224.608 €	