

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:
V/0518/2009
Auskunft erteilt: Herr Hoffmann
Ruf: 492-6732
E-Mail: HoffmannJoerg@stadt-muenster.de
Datum: 07.08.2009

Betrifft
Roxel Nord II B-Plan Nr. 488 Grünzug mit Ballspielfläche - Planungs- und Baubeschluss -

Beratungsfolge
03.09.2009 Bezirksvertretung Münster-West
Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

Der Grünzug mit Ballspielfläche in Roxel Nord (B-Plan Nr. 488) wird nach dem Entwurf (Plan G232-1) des Amtes für Grünflächen und Umweltschutz gebaut.

II. Kosten/Folgekosten

Die Kosten für die o.g. Baumaßnahme betragen: 200.000,00 €
Die jährlichen Folgekosten für die Unterhaltung und Pflege betragen: 9.900,00 €

III. Finanzierung/Mittelbereitstellung

Die o. g. Sachentscheidung ist wie folgt zu finanzieren:

Auszahlungen					
	Nr.	Bezeichnung	Haush.- jahr	Betrag €	Bemerkungen
Produktgruppe	1301	Grün- und Freiflächen			
Teilfinanzplan (Zeile)	08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2009	100.000,-	VE von 100.000,- in 2009 für 2010ff
Investitionsmaßnahme	4550	KSP / ÖG Roxel Nord II Bp. 488	2010	100.000,-	
Insgesamt:				200.000,-	

Teilergebnis - Aufwendungen

	Nr.	Bezeichnung	Haush.- jahr	Betrag €	Bemerkungen
Produktgruppe	1301	Grün- und Freiflächen	2010ff	10.830,-	
Teilergebnisplan (Zeile)	14	Bilanzielle Abschreibungen			
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2010ff	9.900,-	

Begründung:

Im Bebauungsplanverfahren der B-Pläne Roxel Nord (B-Plan Nr. 461) und Roxel Nord II (B-Plan Nr. 488) wurde ein gemeinsames Grünflächensystem entwickelt.

Der Bau der Grünflächen aus dem B-Plan Nr. 461 ist weitestgehend abgeschlossen. Mit dem Grünzug Roxel Nord II werden diese Grünflächen nun fortgesetzt.

Der vorhandene Fuß- und Radweg von der Roxeler Straße durch das Wohngebiet Roxel Nord wird parallel zum vorhandenen Gewässer fortgesetzt und verbindet beide Wohngebiete miteinander. Der Weg erhält bis zum Wegekreuz am vorhandenen Regenrückhaltebecken eine Asphaltbefestigung. Von dort wird er über den erneuerten Durchlass über das Gewässer an den östlichen Teil des Wohngebietes angeschlossen. Nach Westen verbindet ein Weg in wassergebundener Bauweise den Grünzug mit den Anliegerstraßen am Stieggkamp. Ebenfalls in wassergebundener Bauweise wird der Weg entlang des Regenrückhaltebeckens auf dem vorhandenen Betriebsweg und später entlang der Ackergrenze bis zum Stodtbrockweg fortgesetzt.

Hinter dem Regenrückhaltebecken wird eine Ballspielfläche (40 m x 20 m) mit zwei kleinen Fußballtoren errichtet. Die Rasenfläche wird durch einen Ballfangzaun (Höhe 4 m an den Kopfenden und Höhe 2 m an der südlichen Seite) abgegrenzt. An der Ballspielfläche werden zwei Jugendbänke aufgestellt.

Am Wegekreuz vor dem Regenrückhaltebecken und am Naturdenkmal am Stodtbrockweg bieten zwei Sitzplätze Möglichkeiten zum Verweilen.

Die Wege werden von Landschaftsrassen gesäumt. Strauchpflanzungen und Einzelbäume ergänzen die vorhandene Vegetation. Östlich des vorhandenen Gewässers wird eine kleine Wildobstwiese angelegt.

Für Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen am Regenrückhaltebecken, der Kanalisation und dem Wald werden zusätzliche Betriebswege angelegt.

Im Grünzug Roxel Nord II werden ca. 640 m Weg (180 m mit Asphaltdecke, 460 m in Wassergebundener Decke) hergestellt. Zudem werden ca. 7.200 m² Landschaftsrassen eingesät und 600 m² Gehölzfläche gepflanzt. Die Ballspielfläche wird eine Größe von 970 m² haben.

Der Baubeginn für den Grünzug soll im 4. Quartal 2009 erfolgen. Die Fertigstellung ist für April 2010 geplant.

i.V.

gez.
Thomas Paal
Stadtrat

Anlagen:

Plan G232-1, 29.07.2009, ohne Maßstab

