

Kostenschätzung Erweiterung Fahrzeughalle FGH Nienberge-Häger

KG	Nr.	KG/ Bauteil / Gewerk	Anzahl	Einheit	EP [€]	GP [€] netto	Kommentar
200	Herrichten und Erschließen					1.000 €	
	214	Herrichten Geländeoberfläche	1	psch		1.000 €	Bäume Hecken etc. entfernen
	221	Abwasserentsorgung	1	psch			Anschluß an Bestand
	222	Wasserversorgung	1	psch			Anschluß an Bestand
	223	Gasversorgung	1	psch			Anschluß an Bestand
	225	Stromversorgung	1	psch			Anschluß an Bestand
	226	Telekommunikation	1	psch			Anschluß an Bestand
300	Bauwerk - Baukonstruktionen					45.325 €	
		Erdarbeiten, Fundament- u. Rohrgräben etc.	35	cbm	75	2.625 €	
		Stahlbetonarbeiten	20	cbm	135	2.700 €	
		Erschwernis Gründung		psch		1.500 €	
		Dämmung Sohlplatte	35	qm	25	875 €	
		Tragendes Mauerwerk - Sichtmauerwerk	50	qm	65	3.250 €	
		Fassade incl. Dämmung	50	qm	125	6.250 €	
		Flachdachabdichtung	35	qm	75	2.625 €	
		Attikaausbildung	17,5	lfm	80	1.400 €	
		Abdichtung Sohle	35	qm	15	525 €	
		Fliesen Fahrzeughalle Rüttelboden	35	qm	100	3.500 €	
		Toranlage 3,5x4 m mit Schlupftür	1	Stk	12500	12.500 €	
		Malerarbeiten Wand und Decke	165	qm	15	2.475 €	
		Anstrich vorhandener Tore	2	Stk	750	1.500 €	
		Gerüste	100	qm	10	1.000 €	
		Baustelleneinrichtung		psch		2.000 €	
		Bauzaun	20	lfm	7,5	150 €	
		Baustellen WC	3	Monate	150	450 €	
400	Bauwerk - Technische Anlagen					12.000 €	
	410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen				1.000 €	
	420	Wärmeversorgungsanlagen				1.500 €	
	430	Lüftungstechnische Anlagen				0 €	
	440	Starkstromanlagen				9.500 €	
	450	Fernmelde- und Informationstechn. Anlagen				0 €	
	460	Förderanlagen				0 €	
	470	Nutzungsspezifische Anlagen				0 €	
	480	Gebäudeautomation				0 €	
	490	Sonstiges TGA				0 €	
500	Außenanlagen					5.600 €	
	510	Geländeflächen (Raseneinsaat)	50	qm	8	400 €	
	520	Befestigte Flächen Pflasterung	100	qm	45	4.500 €	
	520	Befestigte Flächen Kantsteine	20	lfm	35	700 €	
600	Ausstattung					0 €	
		Garderobenleisten rosconi		lfm		0 €	
		Materialschrank		Stk		0 €	
700	Baunebenkosten					8.500 €	
	731	Honorar Architekt		23,4		0 €	
	732	Honorar Freianlagen		67		0 €	
	735	Honorar Tragwerksplanung	1	psch		5.000 €	
	736	Honorar TGA-Planung		23,5		0 €	
	741	Thermische Bauphysik		23,4		0 €	
	743	Honorar Bodengutachter	1	psch		1.000 €	
	771	Genehmigung, Prüfstatik, Abnahmen		63		1.000 €	
	790	Sonstige Baunebenkosten		psch		1.500 €	SIGECO Veröffentlichungen IMS

Kostenschätzung Erweiterung Fahrzeughalle FGH Nienberge-Häger		
Kostengruppe 100 Grundstück	0 €	
Kostengruppe 200 Herrichten und Erschließen	1.000 €	
Kostengruppe 300 Baukonstruktionen	45.325 €	
Kostengruppe 400 TGA	12.000 €	
Kostengruppe 500 Außenanlagen	5.600 €	
Kostengruppe 600 Ausstattung	0 €	
Kostengruppe 700 Honorare u. Baunebenkosten	8.500 €	
Gesamtsumme (netto) (KG 100 - 700)	72.425 €	
Mehrwertsteuer (19%)	13.761 €	
GESAMTSUMME (brutto) (KG 100 - 700)	86.186 €	
Unvorhersehbares / Rundung	ca. 5 %	3.814 €
PROJEKTBUDET	90.000 €	

Aufgestellt, August 2009