Option 1a/b:
Wenn die vorhandene Kabellänge für eine Umsetzung in die Mauer nicht ausreicht, bleiben die Verteilerschränke vor der Mauer stehen und werden hinabgesetzt.

Option 2a/b:
Wenn ausreichend Kabellänge für eine Umsetzung in die Mauer vorhanden ist, werden die Schränke umgesetzt.
In der Mauer sind Dehnfugen vorgesehen, die für die spätere Installation des MFG entfernt werden kann.

neue Mauer mit Naturstein-verblendung

Option 1a möglicher Standort MFG

Option 2a möglicher Standort MFG

Option 1 Verteiler, Telekom

Option 2 Verteiler, Telekom

Verteiler, Telekom alter Standort

Option 1b möglicher Standort MFG

Option 2b möglicher Standort MFG

0,17

0,50

1,00

Lage Bestandsmauer, wird rückgebaut

Verteiler Stadtwerke, Verteiler, Brunnentechnik, alter Standort

neue Mauer mit Naturstein-verblendung

Bodeneinbauleuchten

Projekt: **Umgestaltung Pflanzfläche Harsewinkelplatz-Münster**			
Gezeichnet: **Mö/Ra**	Plan-Nr.: **3.03**	Blattgröße: **A3**	Projekt-Nr.: **L755-HAR**
Plotdatum: **20.05.2015**	Index: **A - 10.11.2015**	Maßstab: **1:50**	Plan.-Stand: **Entwurfsplanung**

Planinhalt: **Detail Pflanzinsel 1**

SAL Landschaftsarchitektur GmbH
Hansaring 25 - 48155 Münster
Fon 02 51 / 6 86 48 - 0
Fax 02 51 / 6 86 48 - 29
info@sal-landschaftsarchitektur.de
www.sal-landschaftsarchitektur.de

S:\PROJEKTE\Land\L755_HAR\02 Pläne_Grafik\1.0 Aktiv\HAR_Entwurfsplanung_AKTIV.dwg