



Die Wartehalle befindet sich im Eigentum der WALL AG. Die Zuständigkeit für den Abbau und Wiederaufbau (inkl. Stromanschluss) liegt dort. Bitte 4 Wochen vor Beginn der Baumaßnahme Info an WALL.

Bitte 4 Wochen vor Beginn der Baumaßnahme Info an die Stadtwerke (ÖPNV Management) bzgl. Verlegung der Haltestelle während der BM bzw. Abbau der Wartehalle (Entfernen der Fahrpläne).

### Legende

- vorhanden:**
- 1 Asphaltdeckschicht
  - 2 Betonplatten 24/24 cm
  - 2b Betonplatten 30/30 cm
  - 4 Betonstein grau 16/16 cm
  - 11 Verbundsteinflechter
  - 12 Grünfläche
  - 15 Natursteinpflaster Mosaik
  - Rinnenablauf
  - Seitenablauf
  - Schieberkappe Wasser
  - Schaltkasten oberirdisch, unterirdisch
  - Unterflurhydrant
  - Schachtdeckel
  - Leuchte
  - 78.51 Höhe
- geplant:**
- 1 Asphaltdeckschicht
  - 2 Betonplatten 24/24/8 cm
  - Betonplatten aufnehmen und neu verlegen
  - 30 Betonplatten anthrazit 30/30/8 cm
  - 31 Noppenplatten weiß 30/30/8 cm
  - 32 Rippenplatten weiß 30/30/8 cm
  - 78.51 Höhe
  - Förderbereich

Nr.	Art der Änderung	Name	Datum
5			
4			
3			
2			
1			

Projekt Nr.: 16/002  
 Plan Nr.: 4270  
 Blatt Nr.: 2 (2)  
 Str. Schlüssel:  
 Anlage Nr.:



### Lageplan Haltestellen Coerheide

	Maßstab	
	Lageplan 1: 250	
Längen 1: / Höhen 1:		
	Datum	Name
bearbeitet	Nov. 2016	Szeike
gezeichnet	Nov. 2016	Wessels
geprüft		

genehmigt:  
 Münster, den 16.01.2017  
 gez. Reloe  
 i. A. Tiefbauamt

Coerheide  
 Haltestellen Coerde und Coerheide