STADT MÜNSTER
Amt für Immobilien-management

Anlage 3 zur Vorlage V/0544/2021

„Barrierefreiheit / Design für alle“

Mit der Realisierung der Baumaßnahme erhält das Gebäude folgende barrierefreie Erschließung/Ausstattung:

Behindertenstellplätze

☒ ja, Anzahl: 1 Stück, der barrierfreie Stellplatz befindet sich im Straßenraum an der Heerdestraße in unmittelbarer Nähe des geplanten barrierefreien Zugangs.

☐ nein, Erläuterung:

Gebäudezugang

☒ ebenerdig schwellenfrei
☐ Automatiktür
☐ Sonstiges:

☒ Rampe
☒ Bewegungsfläche vor der Tür
Maße: mind. 1,50 x 1,50 m

Erreichbarkeit der Geschosse

☐ alle Etagen barrierefrei erreichbar

☒ Etagen teilweise barrierefrei erreichbar
Erläuterung: Die Schule besteht aus drei Gebäudeteilen. Alle Aufenthaltsräume in den jeweiligen Gebäudeteilen sind aktuell nur über Zugangstreppen zu erreichen; alle Bauteile haben unterschiedliche Geschosshöhen, so dass auch innerhalb der Schule viele Treppenanlagen vorhanden sind.
Der Gebäudeteil Finkenstraße ist nur im Erdgeschoss mit den restlichen Teilen verbunden. Aus dem Grunde müssen mind. 2 Aufzüge eingebaut werden.
Der geplante Aufzug befindet sich im Gebäudeteil Heerdestraße und verbindet den Altbau mit diesem Gebäudeteil.
Der zweite Aufzug soll im Rahmen der Machbarkeitsstudie realisiert werden.

Aufzüge

☒ Aufzug/Aufzüge (Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040)
Insbesondere:
- ☒ Sprachausgabe der Etagen
- ☒ Notrufsystem auch für Menschen mit Hörbehinderung nutzbar
- ☒ Spiegel an der Wand gegenüber der Tür

☐ nein, Erläuterung:

Toilettenanlagen

☐ nach Geschlecht getrennte barrierefreie Toilette in jeder Sanitäranlage
☐ Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040
☐ Liege / Wandklappliege vorhanden
☒ nein, Erläuterung: Der Einbau einer barrierefreien Toilette ist erst in Rahmen der Machbarkeitsstudie geplant. Die

☐ separate geschlechtsneutrale barrierefreie Toilette in jeder Sanitäranlage
☐ Wickelmöglichkeit für Kinder in einer Sanitäranlage

Sanierung betrifft hauptsächlich die Fassade.

Orientieren - Informieren - Leiten – Warnen

- ☐ Taktil erfassbares und kontrastreich gestaltetes Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen vom Eingang zu wichtigen Bereichen im Gebäude
- ☐ Orientierungstafeln in großer Schrift und in gut verständlicher Sprache (vgl. DIN 32975)
- ☐ Notrufsystem / Alarmsystem für hörbehinderte Menschen
- ☒ nein, Erläuterung: nicht Teil der Maßnahme
- ☐ Beschriftung von Türschildern in ausreichend großer Schrift sowie taktil erfassbar in Profilschrift und Braille
- ☐ kontrastreiche Gestaltung der Bodenbeläge

Technik für schwerhörige Menschen

- ☒ Induktionsschleife (vgl. DIN 18040), Raumbezeichnung: Multifunktionsraum Unterschoss
- ☐ Raumakustische Maßnahmen (vgl. DIN 18041), Erläuterung:

Ggf. Erläuterungen zur sonstigen Ausstattung, zu speziellen Räumen und Details:

Die Maßnahme wurde am 18.08.21 beim RTBB vorgestellt und abgestimmt.