



### Legende

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
|                         | Kleinbäume Innenhof- 13 STK                 |  |
|                         | Populus tremula 'Erecta' Säulen-Espe- 5 STK |  |
|                         | Stauden Pflanzen                            | 880 m <sup>2</sup>                     |
|                         | Rasen Kita                                  | 137 m <sup>2</sup>                     |
|                         | Rasenfugenpflaster Erschließung             | 60 m <sup>2</sup>                      |
|                         | Rasenfugenpflaster vor Gebäude              | 44 m <sup>2</sup>                      |
|                         | Großsträucher                               | 652 m <sup>2</sup>                     |
|                         | Pflanzen vor Gebäude                        | 168 m <sup>2</sup>                     |
|                         | Terrassen / Terrassen Kita                  | 632 m <sup>2</sup> / 60 m <sup>2</sup> |
|                         | Betonpflaster                               | 389 m <sup>2</sup>                     |
|                         | Gehweg                                      | 675 m <sup>2</sup>                     |
|                         | Sandspielfläche                             | 19 m <sup>2</sup>                      |
|                         | Bobbycarbahn                                | 44 m <sup>2</sup>                      |
|                         | Treppe / Rampe                              | 13 m / 3 m                             |
|                         | Mauer/ Turtle - Garage Kita                 | 10 m / 2,5 m                           |
|                         | Mauer / Geländer                            | 63 m                                   |
|                         | Sitzmauer Terrasse/Sitzmauer Kita - 1,5 m   | 16,5 m / 12m                           |
|                         | Sitzmauer Eingangsbereich                   | 8 m                                    |
|                         | Fassadenrinne - Rinne / Rinne Kita          | 220 m / 8 m                            |
|                         | Jede Stuck = 100cm                          |  |
|                         | Einfassung Pflanzung Vorgartenzone          | 137 m                                  |
|                         | Einfassung Pflaster Terrasse                | 75 m                                   |
|                         | Einfassung Pflaster Kita                    | 5 m                                    |
|                         | Traufstreifen                               | 118 m                                  |
|                         | Zaun Kita                                   | 38 m                                   |
|                         | Taktile Elemente/ Taktile Elemente Kita.    | 24 m / 4m                              |
|                         | Taktiles Feld/ Taktiles Feld Kita.          | 11 m <sup>2</sup> / 1 m <sup>2</sup>   |
|                         | Pollerleuchte                               | 7 Stk                                  |
|                         | Lichtpunkt - Vegetation h = 35 cm           |  |
| Gesamtgrundstücksfläche |   | 7141 m <sup>2</sup>                    |
| Fläche Außenanlagen     |   | 3536 m <sup>2</sup>                    |
| Gebäudefläche           |   | 3327 m <sup>2</sup>                    |
| Kitafläche              |   | 278 m <sup>2</sup>                     |

| Nr. | Datum    | Änderung  | Name |
|-----|----------|---|------|
| K   | 08.04.22 | Lichtpunkt - Vegetation h = 35 cm ergänzt   | AR   |
| J   | 05.04.22 | Kitagrenze angepasst  | AR   |
| T   | 30.03.22 | Lichtschächte und Grünstreifen entfernt   | nah  |
| H   | 28.03.22 | Aufmerksamkeitsfelder ergänzt, Taktile Elemente angepasst, Stauden Pflanzen und Leuchte an neu Aus/ Zufahrt angepasst | nah  |
| G   | 18.03.22 | Fassadenrinne angepasst, Taktiles Leitsystem ergänzt  | AR   |
| F   | 11.03.22 | Bobbycarbahn ergänzt, Kitagrenze angepasst  | AR   |

**AUFTRAGGEBER**

Am Tie 1, 49086 Osnabrück  
Tel: +49 (0) 541-1819-0 | Fax: +49 (0) 541-18

**BAUVORHABEN**  
**Neubau Stadthaus 4 Münster**  
 Albersloher Weg / Kiesekamps Mühle 48155 Münster

|                          |                    |                  |               |
|--------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| PLANUNGSPHASE<br>Entwurf | PROJEKTNUMMER<br>0 |                  |               |
| DATUM<br>20.12.2021      | GEPLANT<br>fr      | GEZEICHNET<br>AR | GEPRÜFT-DATUM |

**ZEICHNUNGSTITEL**  
**Freianlage**

|                   |                     |            |                                |
|-------------------|---------------------|------------|--------------------------------|
| MASSSTAB<br>1:200 | PLANNUMMER<br>3.001 | INDEX<br>K | PLANFORMAT<br>1,008m / 0,6899m |
|-------------------|---------------------|------------|--------------------------------|

**PLANVERFASSER**

**SWUP**  
Landschaft | Stadt | Kommunikation

SWUP GmbH  
Babelsberger Straße 40 | 41 | 10715 Berlin  
Fon +49 30 397 384-0 | Fax +49 30 397 384-99  
kontakt@swup.de | swup.de